

中越パルプ工業(株)高岡工場(二塚)内発電施設のボイラー



【仕様】

設置：平成18年11月1日

形式：循環流動層ボイラー

数量：1缶

蒸発量：130t/h

負荷ターンダウン：65～100%

主蒸気圧力：12.2MPa(ボイラー出口にて)

主蒸気温度：530℃

通風方式：平衡通風

稼働状況：基本24H運転 稼働率96%(H20実績、点検停止含む)



※本ボイラーは大型事業用、IPP用にも実績が豊富である
フォスターウィラ循環流動層ボイラーである。



燃料受入庫（石炭、RPF、木質燃料、廃タイヤ）